



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUANANICO
PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL DE GUANANICO
GUANANICO - SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Fecha: 20 de Mayo del 2023.
San Felipe de Puerto Plata, Rep. Dominicana

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	VALOR	SUBTOTAL
A.- TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO						
1.00 REPARACIÓN DE GRADAS						
1.01	CASETA DE MATERIALES	16.00	M2		RD\$0.00	RD\$0.00
1.02	REPLANTEO	256.00	M2		RD\$0.00	
1.03	LIMPIEZA DEL AREA	1.00	PA		RD\$0.00	
2.00 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDOR DE DAMAS						
2.01	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	97.20	PE		RD\$0.00	RD\$0.00
2.02	BOTE Y LIMPIEZA DE MATERIAL	136.08	M2		RD\$0.00	
2.03	RELLENO DE REPOSICIÓN COMPACTADO	97.20	M2		RD\$0.00	
3.00 VERJA PERIMETRAL						
3.01	EXCAVACIÓN ZAPATA	27.00	M3		RD\$0.00	RD\$0.00
3.02	ACERO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	14.00	QQ			
3.03	CONFECCION DE MAMPOSTERIA,BLOCK DE 6".	66.00	M2		RD\$0.00	
3.04	HORMIGON COLUMNAS Y ZAPATAS.	17.38	M3			
3.05	MALLA CICLONICA,TUBOS VERTICALES,TUBOS HORIZONTALES Y ACCESORIOS.	100.00	ML		RD\$0.00	RD\$0.00
2.00 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS						
	EXCAVACION DE ZAPATA.	92.16	M3		0	RD\$0.00
	ZAPATAS DE MURO DE 8" (0.25 m x 0.60 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25	19.04	M3		0	
	ZAPATAS DE MURO DE 6" (0.25 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25	7.25	M3		0	
2.01	ZAPATAS DE COLUMNAS 1X1X0.30.	11.15	M3		0	
3.00 COLUMNAS						
3.01	COLUMNAS (0.30*0.30)MTS 8 Ø 3/4 , EST Ø 3/8 @0.10	7.53	M3		RD\$0.00	RD\$0.00
3.02	COLUMNAS (0.20*0.20) MTS 4 Ø3/4 , EST Ø 3/8 @0.15	4.50	M2		RD\$0.00	
4.00 VIGAS						
4.01	VIGA (0.30*0.40) MTS , ACERO SUPERIOR 4 Ø 3/4" , ACERO INFERIOR 3 Ø 1" , ADICIONALES EN CADA NUDO 3 Ø 1",EST Ø 3/8 @ 0.10 EN TODA LA LONGITUD	12.18	M3		RD\$0.00	RD\$0.00
4.02	VIGA DE AMARRE, DINTEL (0.20 X 0.20 MTS.) Asup 2 Ø 3/8". est Ø 3/8 @ 0.30 .Ainf 3 Ø 1/2"	6.10	M3		RD\$0.00	
5.00 LOSA						
5.01	LOSA MACIZA H=0.12 M. Ø 3/8 @ 0.15 A.D.	61.44	M3		0	RD\$0.00
5.02	FINO	256.00	M2		0	
	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO DE LONA					
5.03	ASFALTICA E=3MM.	256.00	M2		0	
5.04	PANETE DE TECHO	256.00	M2		0	
5.05	FRAGUACHE	512.00	M2		0	
5.06	ANTEPECHO	25.60	M2		0	
5.07	ZABALETA	64.00	ML		0	
5.08	DESAGÜES DE TECHO DE 3" .	9.00	UD		0	
6.00 MUROS						
6.01	MUROS BLOCK 0.20M C/CRUCE 0 3/8" A 0.40	448.00	M2		RD\$0.00	RD\$0.00
6.02	MUROS BLOCK 0.15 M S/CRUCE 0 3/8" A 0.60MTS	170.00	M2		RD\$0.00	
6.03	PANETE	1,236.00	M2		RD\$0.00	
6.04	FRAGUACHE	618.00	M2		RD\$0.00	
7.00 PINTURA						
7.01	PINTURA BASE	1492.00	M2		0	RD\$0.00
7.02	PINTURA ACRILICA EN INTERIORES Y EXTERIOR	1492.00	M2		RD\$0.00	
8.00 PISO						
8.01	PISO EN PORCELANA	512.00	M2		RD\$0.00	RD\$0.00
8.02	ZOCALOS PORCELANA	300.00	ML		RD\$0.00	
9.00 MISCELANEOS						
9.01	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA		RD\$0.00	RD\$0.00
9.02	VERJA PERIMETRAL DE PROTECCION EN ZINC	60.00	ML		RD\$0.00	
10.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
10.01	INODORO	3.00	UD		RD\$0.00	RD\$0.00
10.02	ORINAL	1.00	UD		RD\$0.00	
10.03	MUEBLE DE LAVAMANOS DE 0.80M CON ESPEJO Y MEZCLADORA MONOMANDO EN BAÑO COMÚN	2.00	UD		RD\$0.00	
10.04	LAVADERO DE GRANITO SENCILLO CON LLAVE DE CHORRO DE 1/2" PARA CUARTO DE SERVICIO	1.00	UD		RD\$0.00	
10.05	DESAGUES DE PISO	5.00	UD		RD\$0.00	
10.06	RED DE DESAGUE SANITARIO	1.00	PA		RD\$0.00	
10.07	EXCAVACIONES SANITARIAS	1.00	PA		RD\$0.00	
10.08	TUBERIAS ALIMENTACION AGUA POTABLE	1.00	PA		RD\$0.00	
10.09	FREGADEROS SENCILLO DE ACERO INOXIDABLE	2.00	UD		RD\$0.00	
10.10	MANO DE OBRA DE PLOMERO POR INSTALACIÓN DE APARATOS	1.00	PA		RD\$0.00	
10.11	VENTILACIÓN DE 3"	1.00	UD		RD\$0.00	
10.11	CISTERNA 3,000 GLS.	1.00	PA		RD\$0.00	
10.12	CÁMARA SÉPTICA	1.00	UD		RD\$0.00	
11.00 CUARTO FRIO						
11.01	CUARTO FRIO (3MTS X 4MTS)	1.00	PA		RD\$0.00	RD\$0.00
12.00 PARQUEOS Y ACERAS						
12.01	PAVIMENTO RIGIDO CON MALLA ELECTROSOLDADA	8.50	M3		RD\$0.00	RD\$0.00
12.02	PARAGOMAS	6.00	UD		RD\$0.00	
12.03	ACERAS	40.00	M2		RD\$0.00	
13.00 JARDINERIA						
13.01	JARDINERIA EN GENERAL	1.00	PA		RD\$0.00	RD\$0.00
14.00 MOBILIARIOS						
14.01	GENERAL	1.00	PA		RD\$0.00	RD\$0.00
15.00 PUERTAS Y VENTANAS						
15.01	GENERAL	1.00	PA		RD\$0.00	RD\$0.00
16.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
16.01	GENERAL	256.00	M2		RD\$0.00	RD\$0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						RD\$0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUANANICO
PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
CONSTRUCCIÓN FUNERARIA MUNICIPAL DE GUANANICO
GUANANICO - SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Fecha: 20 de Mayo del 2023.
San Felipe de Puerto Plata, Rep. Dominicana

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	VALOR	SUBTOTAL
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica	10.00	%			RD\$0.00
2.00	ITBIS D.T. 18%	18.00	%			RD\$0.00
3.00	Gastos Administrativos	3.00	%			RD\$0.00
4.00	Imprevistos	5.00	%			RD\$0.00
5.00	Transporte	3.50	%			RD\$0.00
6.00	Codia	0.10	%			RD\$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$0.00
TOTAL GENERAL						RD\$0.00