



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANANICO

AMDG-CCC-CP-2025-0002

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE GUANANICO

LISTADO DE PARTIDAS

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

Localización: GUANANICO-PUERTO PLATA

Fecha: 27 OCTUBRE 2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
A	Preliminares					
1	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO	1.00	PA			
2	LETRERO DE OBRA	1.00	PA			
3	BRIGADA TOPOGRAFICA	2.00	DIA			
B	Movimiento de tierra					
1	EXCAVACION A MANO	153.19	M3N			
2	RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO	95.05	M3C			
3	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	71.80	M3E			
C	Construccion de aceras y contenes					
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA HORMIGÓN 210					
7	KG/CM2	179.50	M2			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES HORMIGÓN					
8	210 KG/CM2	1,541.90	ML			
D	Miscelaneos					
	Limpieza final	1.00	P.A			

SUB TOTAL GENERAL

-

GASTOS INDIRECTOS

-