

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO DE GUANANICO

PROVINCIA : PUERTO PLATA						
MUNICIPIO : GUANANICO						
	CONTENES A REALIZAR	856.00	ML			
	ACERAS A REALIZAR	816.00	M2			
	BADENES A REALIZAR	30.00	M2			
NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
A	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE LA BOMBA LADO IZQUIERDO HASTA EL PUERTE MARIPOSA					
I	CONSTRUCCION DE CONTENES (211.00 ML)					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
1.01	Demolicion (211.00 ml * 0.60 mt * 0.20 mt)	25.32	m3n		-	
1.02	Bote de material inservible	32.92	m3		-	
1.02	Relleno clasificado compactado (211.00 ml * 0.60 mt * 0.10 mt)	25.32	m3		-	
2.00	HORMIGON EN:					-
2.01	HORMIGON EN CONTENES	211.00	ML		-	
II	CONSTRUCCION DE ACERAS (211.00 M2)					
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
3.01	Demolicion (211.00 ml * 1.00 mt * 0.10 mt)	21.10	m3n		-	
3.02	Excavacion (211.00 ml * 1.00 mt * 0.10 mt)	21.10	m3n		-	
3.03	Bote de material inservible	54.86	m3		-	
3.04	Relleno compactado	26.00	m3		-	
4.00	HORMIGON EN:					-
4.01	HORMIGON EN ACERA	211.00	M2		-	
B	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE ENTRADA RINCON HASTA EL HOSPITAL					
III	CONSTRUCCION DE CONTENES (230.00 ML)					
5.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
5.01	Demolicion (230.00 ml * 0.60 mt * 0.20 mt)	27.60	m3n		-	
5.02	Bote de material inservible	35.88	m3		-	
5.03	Relleno clasificado compactado (230.00 ml * 0.60 mt * 0.10 mt)	27.60	m3		-	
6.00	HORMIGON EN:					-
6.01	HORMIGON EN CONTENES	230.00	ML		-	
IV	CONSTRUCCION DE ACERAS (230.00 M2)					

7.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
7.01	Demolicion	23.00	m3n		-	
	(230.00 ml * 1.00 mt * 0.10 mt)					
7.02	Excavacion	23.00	m3n		-	
	(230.00 ml * 1.00 mt * 0.10 mt)					
7.03	Bote de material inservible	59.80	m3		-	
7.04	Relleno compactado	29.90	m3		-	
8.00	HORMIGON EN:					-
8.01	HORMIGON EN ACERA	230.00	M2		-	
C	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RINCON CALIENTE					
	AL LADO DE LA IGLESIA CATOLICA (30.00 ML DE CONTENES) + (60.00 M2 DE ACERAS)					
	ENTRADA DEL PLAY (50.00 ML CONTENES) + (50.00 M2 ACERAS)					
	ENTRADA POR EL TALLER NENO (70.00 ML CONTENES)					
V	CONSTRUCCION DE CONTENES (150.00 ML)					
9.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
9.01	Demolicion	7.00	m3n		-	
	(70.00 ml * 0.50 mt * 0.20 mt)					
9.02	Excavacion (80.00 * .5*.2)	8.00	m3n		-	
9.03	Bote de material inservible	19.50	m3		-	
9.04	Relleno clasificado compactado	4.20	m3		-	
	(70.00 ml * 0.60 mt * 0.10 mt)					
10.00	HORMIGON EN:					-
10.01	HORMIGON EN CONTENES	150.00	ML		-	
VI	CONSTRUCCION DE ACERAS (110.00 M2)					
11.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
11.01	Excavacion	11.00	m3n		-	
	(110.00 ml * 1.00 mt * 0.10 mt)					
11.02	Bote de material inservible	14.30	m3		-	
11.03	Relleno compactado	11.00	m3		-	
12.00	HORMIGON EN:					-
12.01	HORMIGON EN ACERA	110.00	M2		-	
E	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL					
	DESDE SECTOR LOS TRINOS HASTA CARNICERIA FEDERICO					
VII	CONSTRUCCION DE CONTENES (265.00 ML)					
13.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
13.01	Demolicion	31.80	m3n		-	
	(265.00 ml * 0.60 mt * 0.20 mt)					
13.02	Bote de material inservible	41.40	m3		-	
13.03	Relleno clasificado compactado	15.90	m3		-	
	(265.00 ml * 0.60 mt * 0.10 mt)					

14.00	HORMIGON EN:					-
14.01	HORMIGON EN CONTENES	265.00	ML		-	
VIII	CONSTRUCCION DE ACERAS (265.00 M2)					
15.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
15.01	Demolicion	26.50	m3n		-	
	(265.00 ml * 1.00 mt *0.10 mt)					
15.02	Bote de material inservible	34.45	m3		-	
15.03	Relleno compactado	26.50	m3		-	
16.00	HORMIGON EN:					-
16.01	HORMIGON EN ACERA	265.00	M2		-	
VIII	CONSTRUCCION DE BADENES (30.00 m2)					
17.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
17.01	Demolicion	12.00	m3n		-	
	(30.00 m2 *0.40 mt)					
17.02	Bote de material inservible	15.60	m3		-	
17.03	Telford	6.00	m3		-	
18.00	HORMIGON EN:					-
18.01	Hormigon en baden	30.00	M2		-	
20.00	GASTOS DIRECTOS				RD\$	-

20.01	DIRECCION TECNICA			10.00%		RD\$	-
20.02	SEGURO Y FIANZA			4.35%		RD\$	-
20.03	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.50%		RD\$	-
20.04	TRANSPORTE			1.50%		RD\$	-
20.06	FONDE DE PENSIONES (LEY 6-86)			1.00%		RD\$	-
20.07	CODIA			0.10%		RD\$	-
20.08	GASTOS INDIRECTOS					RD\$	-

21.00	ITBIS			18.00%		RD\$	-
-------	-------	--	--	--------	--	------	---

TOTAL GENERAL						RD\$	-
---------------	--	--	--	--	--	------	---